



- UWAGA:**
1. NA CAŁEJ POWIERZCHNI PŁYTY GÓRĄ STOSOWAĆ SIATKĘ Z PRĘTÓW #8 co20x20cm (PRĘTY NR4+NR5)
  2. GRUBOŚĆ PŁYTY h=12,0cm

**ILOŚĆ STALI**

**#8** g=40,5x2=81,0kg  
**#12** g=56,0x2=112,0kg

BETON KL. C16/20  
STAL B500SP (#)

**POZ.12. SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY  
NAD WEJŚCIAMI W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH  
W OSI "A", "I"**

**SZT. 2 1:25**

Nazwa:	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI SIEDZIBY WORD W ZAMOŚCIU		
	22-400 Zamość, ul. Kilińskiego		
Inwestor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ZAMOŚCIU		
	22-400 Zamość, ul. Droga Mieczenników Rotundy 2		
Treść:	POZ.12. SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY NAD WEJŚCIAMI W ŚC. SZCZ. W OSI "A", "I"	Skala: 1:25	K-31/W
		Data: 2014	
Autorzy:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ		
	INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81		
Projektował:	INŻ. HENRYK GRZESZCZUK upr. nr BGPk.W.8387/21/89	Podpis:	
Opracował:	MGR INŻ. GRZEGORZ ŁASKOWSKI	Podpis:	