

## **TABELA ROBÓT ODTWORZENIOWYCH I KOREKTY NIWELETY**

kilometr	hektometr	Materiał			Materiał średn.			Odległość	Objętość		
		kruszywo 0/31,5	stabilizacja	kruszywo 0/63	kruszywo 0/31,5	stabilizacja	kruszywo 0/63		kruszywo 0/31,5	stabilizacja	kruszywo 0/63
		m2			m2				m	m3	
1	2		3	4		5	6	7			9
					-	-	-	-	-		-
0	0,00	14,90	17,90	0,00	14,75	17,70	0,00	5,00	73,75	88,50	0,00
0	5,00	14,60	17,50	0,00	14,45	17,50	0,00	5,00	72,25	87,50	0,00
0	10,00	14,30	17,50	0,00	14,15	17,15	0,00	5,00	70,75	85,75	0,00
0	15,00	14,00	16,80	0,00	13,70	16,70	0,00	5,00	68,50	83,50	0,00
0	20,00	13,40	16,60	0,00	10,50	8,30	0,00	5,00	52,50	41,50	0,00
0	25,00	7,60	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	5,00	45,00	0,00	0,00
0	30,00	10,40	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	5,00	63,25	0,00	0,00
0	35,00	14,90	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	5,00	82,75	0,00	0,00
0	40,00	18,20	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	5,00	99,00	0,00	0,00
0	45,00	21,40	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	5,00	114,75	0,00	0,00
0	50,00	24,50	0,00	0,00	18,00	0,00	7,90	5,00	90,00	0,00	39,50
0	55,00	11,50	0,00	15,80	11,35	0,00	17,10	5,00	56,75	0,00	85,50
0	60,00	11,20	0,00	18,40	11,20	0,00	18,45	5,00	56,00	0,00	92,25
0	65,00	11,20	0,00	18,50	10,85	0,00	19,10	5,00	54,25	0,00	95,50
0	70,00	10,50	0,00	19,70	8,75	0,00	14,70	5,26	46,03	0,00	77,32
0	75,26	7,00	0,00	9,70							
								SUMA	1045,53	386,75	390,07
					minus materiał z rozbiórki			320			
ŁĄCZNIE									725,53	386,75	390,07